

COMPOSIÇÕES

OBRA: RUA VITÓRIA

COMPOSIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO MEDIANO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO R\$
COMPOSIÇÃO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,81	9,40
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	16,63	6,65
INSUMO	13186	PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO	M3	0,15	57,98	8,69
COMPOSIÇÃO	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO	CHP	0,05	137,06	6,85
COMPOSIÇÃO	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO	CHI	0,025	51,73	1,29
INSUMO	4741	PÓ DE PEDRA (COLCHÃO)	M3	0,1	47,73	4,77
INSUMO	4742	PÓ DE PEDRA (REJUNTE)	M3	0,02	47,73	0,95
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	16,63	0,83
					VALOR R\$ p/ m²	39,43

COMPOSIÇÃO PARA CAIXA COLETORA 0,90X0,90m COM PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E PROF. ÚTIL MÉDIA DE 1,20m						
CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO MEDIANO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO R\$
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	20,14	120,84
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	16,63	49,89
INSUMO	38590	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA	UN.	50	2,47	123,50
INSUMO	38596	CANAleta CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA	UN.	10	2,59	25,90
INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2,2	4,38	9,45
INSUMO	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	8	1,65	13,20
COMPOSIÇÃO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL	M3	0,1	428,89	42,88
COMPOSIÇÃO	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	0,081	268,59	21,75
INSUMO	4059	MEIO-FIO VAZADO DE CONCRETO, PRE-MOLDADO	UN.	1	23,00	23,00
					VALOR R\$ p/ un.	430,41

COMPOSIÇÃO PARA CAIXA COLETORA 1,50X1,50m COM PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E PROF. ÚTIL MÉDIA DE 1,20m						
CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	CUSTO
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	20,14	161,12
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,63	66,52
INSUMO	38590	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA	UN.	80	2,47	197,60
INSUMO	38596	CANAleta CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA	UN.	16	2,59	41,44
INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	3,5	4,38	15,13
INSUMO	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	12,8	1,65	21,12
COMPOSIÇÃO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL	M3	0,16	428,89	68,62
COMPOSIÇÃO	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	0,1296	268,59	34,80
INSUMO	4059	MEIO-FIO VAZADO DE CONCRETO, PRE-MOLDADO	UN.	1,6	23,00	36,80
					VALOR R\$ p/ un.	643,15

COMPOSIÇÃO PARA TAMPA DE CONCRETO 0,90X0,90m						
CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO MEDIANO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO R\$
INSUMO	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN.	1	40,89	
COMPOSIÇÃO	COMP.	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 900 X 900 X 50 MM	UN.	2,25	91,55	91,55
					VALOR R\$ p/ un.	91,55

Jose Alfredo Machado
Prefeito Municipal

Eng. Civil - Leonardo Casales Glongo
CREA-RS 216408
Secretaria Municipal de Coordenação
e Planejamento - Capela de Santana