

OBRA: ESTRADA GILBERTO ALVES FAGUNDES

MEMORIAL DE CÁLCULO			
ITEM	PAVIMENTAÇÃO		
1	LARGURA MÉDIA DA VIA		8 m
2	COMPRIMENTO DE VIA (PELO EIXO)		420 m
3	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (com ajustes)		3900 m ²
4	COMPRIMENTO DE MEIO-FIO (PERÍMETRO) (com ajustes)		974 m
5	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2" (3,0M POR PLACA)		3,00 m
6	Nº DE PLACAS		8,00 unid

FUNÇÃO

1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 x 1,20m)	1,2 X 2,4m	2,88 m ²
2	PAVIMENTAÇÃO - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	3	3900 m ²
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR	3	3900 m ²
2.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT = 5,0km (EMPOLAMENTO 27,78%)	5 X 0,15m + 27,78% (empol.)	3737,57 m ³ xkm
2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	4	974 m
3	SINALIZAÇÃO		
3.5	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2"	5 x 6	24 m


 Jose Alfredo Machado
 Prefeito Municipal


 Eng. Civil - Leonardo Casales Glongo
 CREA-RS 216408
 Secretaria Municipal de Coordenação
 e Planejamento - Capela de Santana