



MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUÇÃO

Obra contemplada: Pavimentação com pedra irregular Estrada Gilberto Alves Fagundes (Reta do Pacote) – Capela de Santana/RS.

O presente memorial descritivo busca orientar e enfatizar os itens a serem utilizados e sua execução na obra contemplada. As obras que serão executadas tratam-se de:

- Pavimentação com pedra irregular da Estrada Gilberto Alves Fagundes.

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A OBRA

2.1. Pavimentação com pedra irregular da Estrada Gilberto Alves Fagundes:

A Estrada Gilberto Alves Fagundes possui extensão de 680,0m com 8,0m de largura totalizando uma área de aproximadamente de 5440,0 m² de pavimentação. A pavimentação será executada com pedra irregular. A estaca inicial será após pontilhão de concreto já existente.

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES

O acompanhamento da obra se dará por engenheiro civil de obra cedido pela contratada, este será responsável pelo o acompanhamento e orientação da obra e seus subordinados (encarregado, topógrafo e outros).

Os dados da obra serão descritos na placa de obra que será de chapa galvanizada com medidas de 2,40 x 1,20 m, fixada em local de fácil visualização.

4. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

Inicialmente a área de pavimentação terá uma “decapagem” de espessura suficiente para o nivelamento da pista de rodagem. O material excedente será depositado em local pertinente próximo ao local da obra, evitando grandes deslocamentos.

Posterior a etapa preliminar, inicia-se a regularização e compactação do subleito, camada que deve ser compactada na umidade ótima garantindo assim resistência mecânica suficiente para a pavimentação.

No perímetro da pavimentação será assentado e nivelado meio-fio, estes devem ser no mesmo nível da pavimentação. A finalidade do meio-fio é travar e conter a pavimentação com pedra irregular.

A pavimentação se dará com pedra basáltica irregular, que será assentada sobre colchão de pó de pedra com espessura média de média de 10,0cm a 15,0cm. Posterior a esse processo a pavimentação deve ser compactada e ser rejuntada novamente com pó de pedra.



5. LIMPEZA E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa livre de qualquer tipo de entulho ou material indesejável. Suas instalações deverão apresentar bom funcionamento operacional, garantindo a tráfego e utilização.

Capela de Santana, 22 de dezembro de 2020.

Eng. Civil Leonardo Casales Giongo
CREARS 216408