

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4.22.	SINAPI	72209	REMOÇÃO DE ENTULHOS	m³	80,00	50,00	BDI 1	62,27	4.981,60
4.23.	COMPOSIÇÃO	26	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	m²	1.000,00	10,00	BDI 1	12,45	12.450,00
4.24.	SINAPI	88489	PINTURA GERAL DO PREDIO- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.003,00	50,00	BDI 1	62,27	62.456,81
5.			REDE GLOACAL					-	94.527,83
5.1.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	66,00	30,00	BDI 2	37,34	2.464,44
5.2.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unidade	7,00	50,00	BDI 2	62,23	435,61
5.3.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unidade	20,00	2.000,00	BDI 2	2.489,00	49.780,00
5.4.	SINAPI	91795	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,60 M. AF_12/2020	unidade	12,00	98,00	BDI 2	121,96	1.463,52
5.5.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONDIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M	Unidade	7,00	350,00	BDI 2	435,58	3.049,06
5.6.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10 000 L	Unidade	1,00	15.000,00	BDI 2	18.667,50	18.667,50
5.7.	SINAPI	98080	TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 6 X 4 X 1,50 M.	Unidade	1,00	15.000,00	BDI 2	18.667,50	18.667,50
6.			REDE PLUVIAL					-	41.492,06
6.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA, NA INSTENÇÃO DO TERRENO COM 60 CM LARGURA X 1,50 M ALTURA.	m³	22,00	150,00	BDI 2	186,68	4.106,96
6.2.	SINAPI	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA COM GRELHO (PUVIAL) 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	Unidade	24,00	330,00	BDI 2	410,69	9.856,56
6.3.	COMPOSIÇÃO	3	DRENO COM TUBO PADE CORRUGADO FLEXIVEL	m	8,80	1.500,00	BDI 2	1.886,75	16.427,40
6.4.	SINAPI	73902/1	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	18,00	190,00	BDI 2	236,46	4.256,28
6.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, TIRADA DA TERRA DO DRENO	m³	22,00	250,00	BDI 2	311,13	6.844,86
7.			COBERTURA					-	106.239,15
7.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM APROVEITAMENTO.	m²	501,00	5,00	BDI 2	6,22	3.116,22
7.2.	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	unidade	36,00	97,00	BDI 2	120,72	4.345,92
7.3.	SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO	Unidade	36,00	250,00	BDI 2	311,13	11.200,68
7.4.	COMPOSIÇÃO	2	TELHA ALUZINCO DE 1Mx6	Unidade	122,00	507,00	BDI 2	630,96	76.977,12
7.5.	SINAPI	2417	CUMEIEIRA PARA TELHA DE ALUZINCO	Unidade	60,00	100,00	BDI 2	124,45	7.467,00
7.6.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	42,60	51,54	BDI 2	64,14	2.732,36
7.7.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	3,06	105,00	BDI 2	130,67	399,85

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: