

MEMORIAL DESCRITIVO

HIDROSSANITÁRIO:

OBJETIVO:

O presente Memorial Descritivo, objetiva fixar as condições técnicas para execução da reforma da parte hidrossanitária, visando à retirada da fossa e sumidouro existente que esta em local inadequado, causados danos na estrutura, relocando a mesma conforme novo projeto, readaptação dos tubos de queda (revisar todos), colocar novas caixa de inspeção e caixas com grelha conforme novo projeto e a execução de um dreno conforme projeto, para coletar as águas da chuva.

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

07 caixas de inspeção
24 caixas com grelhas
06 barras de tubo 100 mm dreno
25 barras de tubo 100 mm para pluvial
11 barras de tubo 100 mm para cloacal
01 Fossa séptico 10 000 L
01 Sumidouro L= 6m x C=4m X h=1,50m

- **DISTRIBUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES:** A distribuição das tubulações foi determinada a partir da colocação dos equipamentos no projeto hidrossanitário.

- **DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO:** O diâmetro da tubulação que segue dos vasos sanitários ao esgoto cloacal é de 100mm. **Já existentes.**

O diâmetro da tubulação que segue do equipamento da cozinha até a caixa de gordura é de 75mm. **Já existentes.**

O diâmetro da tubulação que segue dos lavatórios dos banheiros até o esgoto cloacal é de 45mm. **Já existentes.**

- **FOSSA SÉPTICA e SUMIDOURO:** O diâmetro das tubulações que ligam os equipamentos da fossa séptica são de 120mm. A fossa possui dimensões conforme constam em projeto

- **EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:** As instalações, aqui mencionadas, deverão ser executadas por profissionais especializados, respeitando rigorosamente as normas brasileiras e disposições específicas.

MEMORIAL DESCRITIVO

COBERTURA:

OBJETIVO:

O presente Memorial Descritivo, objetiva fixar as condições técnicas para execução da reforma da parte telhado, sugerimos **trocar** as telhas de 6mm existente por **telha de zinco** emborrachada, revisar todas as calhas e trocar a Algeroz do telhado do anexo (pátio) usar conforme projeto.

9. telhado

122 unidades de telhas com dimensões 1,00x 6,00 m
850 parafusos para fixação das telhas
27 metros lineares de algerosa de 40cm de largura 20cm de profundidade na parte do anexo.

A estrutura do telhado terá que ser analisada e reforçada pela empresa contratada.

- EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: As instalações, aqui mencionadas, deverão ser executadas por profissionais especializados, respeitando rigorosamente as normas brasileiras e disposições específicas.