

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA - RS PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - LICITAÇÃO COMPLEMENTAR

LOCAL OBRA: Rua São Pedro do Sul 150, B. Progresso, Capela de Santana - RS

REGIME: Empreitada por Preço Global

DATA BASE SINAPI: nov/2021

TIPO DE OBRA: Cobertura Quadra Poliesportiva: 19,00 x 33,00 = 627,00m²

1.1 - COMPOSIÇÃO PARA PLACA DE OBRA - Unidade: m²										
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT	MDO	TOT	MAT	MDO	TOT
Insumo	4417	Sarrafo de madeira não aparelhada 2,50x7,00cm Macaranduba, Angelim ou equivalente da região.	m	15,00	4,32	0,00	4,32	64,80	0,00	64,80
Insumo	4491	Pontalete de madeira não aparelhada 7,50x7,50cm pinus ou equivalente.	m	16,00	6,59	0,00	6,59	105,44	0,00	105,44
Insumo	4813	Placa de Obra em chapa galvanizada N22, adesivada 1,90x3,05m	m²	6,00	225,00	0,00	225,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Insumo	5075	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30	kg	0,30	21,35	0,00	21,35	6,41	0,00	6,41
Composição	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	2,00	0,00	22,53	22,53	0,00	45,06	45,06
Composição	88316	Servente com encargos complementares	H	4,00	0,00	18,84	18,84	0,00	75,36	75,36
					VALOR TOTAL R\$			1.526,65 120,42 1.647,07		
					VALOR POR R\$/m²			254,44 20,07 274,51		

4.1 COMPOSIÇÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO										
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT	MDO	TOT	MAT	MDO	TOT
Composição	100768	Estrutura de contraventamento faltante na estrutura (mãos francesas)	Kg	245,98	23,32	6,17	29,49	5.736,25	1.517,70	7.253,95
Composição	100741	Pintura com esmate alquímico 2 demãos pulverizada	m²	31,33	11,80	9,38	21,18	369,69	293,88	663,57
					VALOR TOTAL R\$			6.105,94	1.811,58	7.917,52
					VALOR POR R\$/m²			68,63	20,36	88,99

4.3 E 4.4 - COMPOSIÇÃO PARA TELHA METÁLICA - Unidade: m²										
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT	MDO	TOT	MAT	MDO	TOT
Insumo	7243	Telha trapezoidal em aço zincado largura útil de 980mm	m²	594,86	67,92	0,00	67,92	40.402,89	0,00	40.402,89
Insumo	11029	Haste reta para gancho de ferro c/ rosca 1/4" x 30cm p fixação da telha c/ porca e arruelas de vedação	cj	297,00	1,58	0,00	1,58	469,26	0,00	469,26
Composição	88316	Servente com encargos complementares	H	56,50	0,00	18,84	18,84	0,00	1.064,46	1.064,46
Composição	88323	Telhadista com encargos complementares	H	53,50	0,00	22,97	22,97	0,00	1.228,90	1.228,90
Composição	93282	Gincho elétrico de coluna capacidade 400 Kg diurno	H	7,40	0,00	23,41	23,41	0,00	173,23	173,23
					VALOR TOTAL R\$			40.872,15 2.466,59 43.338,74		
					VALOR POR R\$/m²			68,71 4,15 72,86		

8.8 - ALUGUEL DE ANDAIME TIPO TORRE - Unidade: mês										
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT	MDO	TOT	MAT	MDO	TOT
Insumo	10527	Aluguel de andaime tipo torre	m*mês		0,00	25,00	25,00	0,00	150,00	150,00
-		Tempo estimado segundo o cronograma	mês	1,00						
-		Média ponderada da altura do andaime	m	6,00						
					VALOR TOTAL R\$			0,00	150,00	150,00
					VALOR POR mês			0,00	150,00	150,00

Eng. Rodrigo Cardoso Kirchhof

CREA-RS: 153447 Orçamentista

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento