

				OBJETO			
				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA, RUA PALMITINHO			
Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE	
1076788-72/2021		MDR		PLANEJAMENTO URBANO		RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO	
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA				CAPELA DE SANTANA/RS		RUA PALMITINHO	
DATA BASE		DESON.		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	
dez-22		Não		Porto Alegre / RS		RECAPEAMENTO EM CBUQ	
						BDI 1	
						BDI 2	
						BDI 3	
						BDI 4	
						BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
6.			SINALIZAÇÃO						11.903,52
6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO C/TINTA RETRORREFLETIVA BASE RESINA ACILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA C/ DEMARCADORA AUTOPROPELIDA (LINHA CONTINUA).	M	169,36	5,32	BDI 1	6,49	1.099,15
6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO C/TINTA RETRORREFLETIVA BASE RESINA ACILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA C/ DEMARCADORA AUTOPROPELIDA (LINHA TRACEJADA).	M	26,75	5,32	BDI 1	6,49	173,61
6.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA SOBRE ASFALTO C/TINTA RETRORREFLETIVA BASE RESINA ACILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA C/ DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M²	64,80	23,18	BDI 1	28,28	1.832,54
6.4.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. "PARE" C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO GALVANIZADO.	UNID.	5,00	406,27	BDI 1	495,65	2.478,25
6.5.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO GALVANIZADO.	UNID.	2,00	341,27	BDI 1	416,35	832,70
6.6.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 8	CONJUNTO DE 2 PLACAS DE INDICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45 x 20cm C/SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO.	UNID.	3,00	584,02	BDI 1	724,70	2.174,10
6.7.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 9	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO C/SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO GALVANIZADO.	UNID.	5,00	373,01	BDI 1	455,07	2.275,35
6.8.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO FIO COR BRANCA (calçada)	M	235,00	1,41	BDI 1	1,72	404,20
6.9.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO FIO COR AMARELA	M	250,00	1,41	BDI 1	1,72	430,00
6.10.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA EM QUEBRAMOLAS SOBRE ASFALTO C/TINTA RETRORREFLETIVA BASE RESINA ACILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA C/ DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M²	7,20	23,18	BDI 1	28,28	203,62
7.			DRENAGEM/REPAROS						1.992,14
7.1.	SINAPI	94273	EXEC. MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (1,0x0,15x0,13x0,30), INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M	28,00	51,85	BDI 1	63,26	1.771,28
7.2.	SICRO 04-2022	4915686	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM	UNID.	12,00	3,72	BDI 1	4,54	54,48
7.3.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 11	AJUSTE DE TAMPA, BOCA DE LOBO POÇO DE VISITA OU CAIXA DE INSPEÇÃO	UNID.	6,00	22,73	BDI 1	27,73	166,38
8.			ACESSIBILIDADE						8.300,73
8.1.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 12	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO 20x20cm E ESP. =2,0cm.	M²	11,76	142,71	BDI 1	174,11	2.047,53
8.2.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 12	PISO TÁTIL ALERTA EM CONCRETO 20x20cm E ESP. =2,0cm.	M²	11,76	142,71	BDI 1	174,11	2.047,53
8.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESP =3cm.	M²	1,26	675,90	BDI 1	824,60	1.039,00
8.4.	SINAPI	96622	LASTRO C/ MATERIAL GRANULAR (BRITA), APLICADO EM PISOS PLACA SOBRE SOLOS C/ESP. 5cm.	M²	3,57	110,77	BDI 1	135,14	482,45
8.5.	SINAPI	96877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATE 30KM	M³XKM	37,49	1,79	BDI 1	2,18	81,73
8.6.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO-13	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PASSEIOS EXISTENTES) P/EXEC. RAMPAS	M²	5,50	83,03	BDI 1	101,30	557,15
8.7.	SINAPI	96876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (BOTA FORA)	M³XKM	24,75	2,07	BDI 1	2,53	62,62
8.8.	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	1.625,18	BDI 1	1.982,72	1.982,72

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que verifiquei e que a especificidade local justifica a manutenção de itens como "AS" (atribuído São Paulo)

Foi considerado Sistemas de Custos Referenciais de Obras - SICRO 04/2022 (DNIT)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAPELA DE SANTANAIRS

Local

15 de dezembro de 2022

Data
27.476 V008 mico

Nome: Edison Luis Pulz
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREMCAU 101828
ARTIRRT: _____