

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR
1076507 20/004	

GESTOR

10/6591-20/2021	MDR
-----------------	-----

MDR

PROPOSANTE / TOMADOR

COMADOR

REFEIORES MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

CAPELA DE SAN

LOCALIDADE / ENDEREÇO

LAZARUS

DAIA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAP.
mai 00		

DESCRIÇÃO DO LOTE

IRUA WALDEMAR FLORES VIEIRA

APELIDO DO EMPREENDEDOR

111a1-22

Não	Porto Alegre / RS
-----	-------------------

DESCRIÇÃO DO LOTE

ILDOA WALDEMAR FLORES VIEIRA

22,00%

7100

3

SDI 4

015

Edison Luis Ruiz
Matrícula 2295-9
Civil

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO C/INTITA RETRORREFLETIVA BASE RESINA ACILICA C/MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA C/ DEMARCADORA AUTOPROPELIDA (LINHA TRACELADA).	M	25,00	4,05	BDI 1	4,94	123,50
6.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA SOBRE ASFALTO C/INTITA RETRORREFLETIVA BASE RESINA ACILICA C/MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA C/ DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	64,80	21,15	BDI 1	25,80	1.671,84
6.4.	COMPOSIÇÃO 6	COMPOSIÇÃO 6	SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO, "PARE" C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO GALVANIZADO.	UNID.	2,00	420,18	BDI 1	512,62	1.025,24
6.5.	COMPOSIÇÃO 7	COMPOSIÇÃO 7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 m - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO, C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO GALVANIZADO.	UNID.	4,00	368,99	BDI 1	450,17	1.800,68
6.6.	COMPOSIÇÃO 8	COMPOSIÇÃO 8	CONJ. DE 2 PLACAS DE INDICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45 x 20cm C/SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO.	UNID.	2,00	585,11	BDI 1	713,83	1.427,66
6.7.	COMPOSIÇÃO 9	COMPOSIÇÃO 9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO L= 0,40m- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO, C/SUPORTE DE FIXAÇÃO TUBO GALVANIZADO.	UNID.	3,00	393,96	BDI 1	480,63	1.441,89
6.8.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO FIO COR BRANCA (calção)	M	352,00	1,30	BDI 1	1,59	559,68
6.9.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO FIO COR AMARELA	M	120,00	1,30	BDI 1	1,59	190,80
7.	DRENAGEM/REPAROS								
7.1.	SINAPI	94273	EXEC. MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (1,0x0,15x0,13x0,30), INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M	22,00	49,03	BDI 1	59,82	1.316,04
7.2.	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO 10	REFORMA COMPLETA DE BOCA DE LOBO, OU POÇO DE VISITA OU CAIXA DE INSPEÇÃO.	UNID.	1,00	756,46	BDI 1	922,88	922,88
7.3.	SICRO 01-2022	4915886	LIMPEZA E DESOBRSTUÇÃO DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM	UNID.	12,00	3,67	BDI 1	4,48	53,76
7.4.	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO 11	AJUSTE DE TAMPA, BOCA DE LOBO POÇO DE VISITA OU CAIXA DE INSPEÇÃO	UNID.	2,00	20,81	BDI 1	25,39	50,78
7.5.	SINAPI	97935	CAIXA P/BOCA DE LOBO SIMPLE RETÂNGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/D/AM.	UNID.	1,00	1.415,98	BDI 1	1.727,50	1.727,50
8.	ACESSIBILIDADE								
8.1.	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO 12	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO 20x20cm E ESP. =2,0cm.	M²	5,12	139,48	BDI 1	170,17	871,27
8.2.	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO 12	PISO TÁTIL ALERTA EM CONCRETO 20x20cm E ESP. =2,0cm.	M²	4,80	139,48	BDI 1	170,17	816,82
8.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP.=3cm.	M²	0,48	656,38	BDI 1	800,78	384,37
8.4.	COMPOSIÇÃO 3	COMPOSIÇÃO 3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	1.407,97	BDI 1	1.717,72	1.717,72

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Declaro que verifiquei e que a especificidade local justifica a manutenção de itens como "AS" (atribuído São Paulo)

Foi considerado Sistemas de Custos Referenciais de Obras - SICRO 01/2022 (DNIT)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAPELA DE SANTANA/R

Local

18 de outubro de 2022

Data

Nome: EDISON LUIS PULZ
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 101828
ART/RR: 101828

Edison Luis Pulz